



Approvato con Delibera di G.M.
N. 130 del 24.05.13

COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

**Lavori di manutenzione straordinaria
e edeguamento funzionale
del Palazzetto dello Sport
"Franco Alfarano e Davide Mandrillo"
sito sulla Via Lupara angolo Via Gramsci**

(Decreto Interministeriale del 25/02/2013 / D.L. 22/06/2012 n°83, art. 64 comma 1)

PROGETTO PRELIMINARE



PROGETTISTI:

Arch. Cosimo NETTI

Geom. Alessandra PRESICCI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO:
Sig.ra MORCIANO Maria Pasqualina

RUP
Geom. Cosimo D'ERRICO
(U.T.C.)

ELABORATO:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

R₀₃

SCALA

DATA

MAGGIO 2013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	II/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 E 02.038	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. - rimozione pavimentazione dello spazio di attività sportiva	38,20	20,100			767,82		
	SOMMANO mq					767,82	4,00 3'071,28	
2 E 14.007	Fornitura e posa in opera di pavimento per impianti sportivi per interni realizzato con manto policloroprene calandrato e vulcanizzato, a base di gomma naturale e sintetica, carichi ... compiuta a perfetta regola d'arte. Per spessore 4.5 mm, peso a metro quadro 5.40 kg, colori a scelta della Committenza. - nuova pavimentazione dello spazio di attività sportiva	38,20	20,100			767,82		
	SOMMANO mq					767,82	54,09 41'531,38	
3 E 14.008	Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon, colorazione a scelta della Committenza, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - tracciatura degli spazi di attività sportiva per pallacanestro e pallavolo				240,000	240,00		
	SOMMANO ml					240,00	17,58 4'219,20	
4 E 02.057b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... o quant'altro occorre per dare il lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 - rimozione porte esterne di ingresso/esodo esistenti	6,00	1,80		3,000	32,40		
	SOMMANO mq					32,40	25,00 810,00	
5 A 02.007a	Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per f... x del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). - quota fissa per ciascuna porta REI 60 - nuove porte esterne di ingresso/esodo (quota fissa)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	646,52 3'879,12	
6 A 02.007c	Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per f... n/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). - quota aggiuntiva per porte REI 60 - nuove porte esterne di ingresso/esodo (quota aggiuntiva per ogni mq)	6,00	1,80		3,000	32,40		
	SOMMANO mq					32,40	81,63 2'644,81	
7 A 02.015d	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci ... atura se non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	232,92 2'795,04	
A RIPORTARE								58'950,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'950,83
8 E 02.055	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - rimozione ringhiera metallica su muro di recinzione esistente (tratto interno da demolire)		29,00			29,00		
	SOMMANO ml					29,00	12,00	348,00
9 E 02.005a	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... regola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: eseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici - demolizione muratura di recinzione esistente (tratto interno)		29,00	0,200	1,200	6,96		
	SOMMANO mc					6,96	65,00	452,40
10 E 01.002b	Seavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili - per cordolo di fondazione della nuova recinzione di separazione zona atleti		9,00	0,400	0,600	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	13,30	28,73
11 E 04.0004.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C28/35 - per cordolo di fondazione della nuova recinzione di separazione zona atleti - per pilastri laterali nuovo cancello - per cordolo superiore di coronamento della muratura di recinzione	2,00	9,00 0,30 4,60	0,400 0,300 0,200	0,600 2,200 0,200	2,16 0,40 0,18		
	SOMMANO mc					2,74	136,35	373,60
12 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm - per cordolo di fondazione della nuova recinzione di separazione zona atleti (nella misura di kg 60/mc) - per pilastri laterali nuovo cancello (nella misura di kg 80/mc)	60,00 80,00			2,160 0,400	129,60 32,00		
	SOMMANO Kg.					161,60	1,90	307,04
13 E 06.005c	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 23 - muratura nuova recinzione di separazione zona atleti		4,60		1,000	4,60		
	SOMMANO mq					4,60	42,50	195,50
14 E 10.006	Solo posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo e di semplici profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì, l'a ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta							
	A RIPORTARE							60'656,10

