



Approvato con Delibera di G.M.
N. 131 del 24.05.13

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport

DECRETO 25 FEBBRAIO 2013
FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N.83, ART. 64, C. 1, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N.134

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA
STRUTTURA GEOSTATICA ANNESSA
AL PLESSO SCOLASTICO "DE NICOLA"**

PROGETTO PRELIMINARE



**ELABORATO:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

R.U.P.
Geom. Cosimo D'ERRICO

Progettazione:
Arch. Cosimo NETTI

Geom. Alessandra PRESICCI

Istruttore Amministrativo:
Maria Pasqualina Morciano


ELABORATO:

9



data:
MAGGIO 2013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Smontaggio, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata della membrana esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
2	Fornitura e posa in opera di membrana di copertura per struttura tessile tipologia geostruttura, tessuto PES/PVC tipo I colore bianco, laccatura acrilica, peso 700 g/mq, resistenza ... fuoco: B s2 d0 secondo EN 13501-1, resistenza temperatura: -30°C + 70°C, completa di attacchi ed accessori di fissaggio.					1,00		
	SOMMANO cm					1,00	34'750,00	34'750,00
3 E.002.038	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.	1,00	35,50	18,150		644,33		
	SOMMANO mq					644,33	6,50	4'188,15
4 E.001.028	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.	1,00	35,50	18,150	0,030	19,33		
	SOMMANO mc					19,33	24,00	463,92
5 E.001.030.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 10%	1,00	35,50	18,150	0,030	19,33		
	SOMMANO q.li					19,33	2,80	54,12
6 IS.004.003.e	Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o pallacanestro, ma per interno e con i seguenti strati: guaina bituminosa telata di mm. 4 con risvolto cm. 12 sulle murature verticali con teli sovrapposti di cm. 10 a caldo. Tappetino campo di gioco multiuso	1,00	35,50	18,150		644,33		
	SOMMANO mq					644,33	5,77	3'717,78
7 IS.004.001.g	Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o pallacanestro all'aperto in terreno impermeabile, costruito nel modo seguente: rigatura regolamentare del campo secondo la destinazione dello stesso in vernice speciale. Rigatura tappetino di gioco	1,00	350,00			350,00		
	SOMMANO ml					350,00	4,50	1'575,00
8 1.7	Fornitura e posa in opera di impianto pallavolo per interno completo montanti in acciaio zincato a caldo, compreso portarete scorrevole con arganetto tenderete, compresa la rete p ... lla FIPAV, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita, eseguita a perfetta							
	A RIPORTARE							51'748,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'748,97
	regola d'arte e omologata.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	990,00	990,00
9 1.5	Fornitura e posa in opera di impianto basket monotubolare composto da montante in tubolare di acciaio zincato a caldo (o acciaio verniciato) a sezione quadra mm.150*150 spessore mm ... guita a regola d'arte e omologata dalla F.I.P.. Il prezzo si riferisce all'impianto completo di n°2 montanti e canestri.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'600,00	1'600,00
10 1.6	Fornitura e posa in opera di impianto di tennis spostabile su rotelle, da palestra, o con aggancio tramite bussole filo pavimento, costituito da struttura in profilato d'acciaio ve ... tro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte, omologato FIT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
11 1.9	Fornitura e posa in opera del nuovo impianto elettrico previo svellimento di quello esistente, compreso oneri e trasporto a pubblica discarica, così composto: fornitura e posa in o ... eso nel presente prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'000,00	14'000,00
2 1.11	Fornitura e posa in opera di segnapunti elettronico luminoso con cronometro, a led a 3+3 cifre altezza cm 17.4, punteggio 1-199, 3 set, possesso palla, dimensioni cm 75*59*10, alte ... protezione del circuito. Sono compresi altresì i ponti di servizio e quant'altro necessario alla corretta posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'800,00	2'800,00
3 1.10	Fornitura di podio per arbitro di pallavolo in acciaio verniciato con piano di calpestio in alluminio antiscivolo, chiudibile.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	187,51	187,51
	Parziale LAVORI A MISURA euro							72'026,48
	T O T A L E euro							72'026,48
	Data, 28/05/2013							
	Il Tecnico 							
	A R I P O R T A R E							