COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per la cessione di suoli cimiteriali destinati alla realizzazione di TOMBE al grezzo.

Richiamata la D.G.C. n.105 del 1.04.2023;
Richiamata la DD.LL.PP. n. 406 del 21.10.2025;
Richiamata la procedura esperita sulla CUC Montedoro in data 18.03.2026 ed il consequenziale Verbale di aggiudicazione del 26.03.2026 all'O.E. che ha presentato il maggio ribasso per la costruzione al grezzo delle cappelle /tombe;
Il Comune di Pulsano, in esecuzione della ***DD.LL.PP. n. 406 del 21.10.2025*** di approvazione della progettazione dell'intervento denominato "Realizzazione di n.10 tombe + n. 11 cappelle allo stato grezzo nel cimitero comunale",

RENDE NOTO

che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati alla concessione di suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia, da eseguire al grezzo da un operatore economico individuato dalla Stazione Appaltante mediante procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

1. Finalità dell'avviso

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse, al fine di determinare il fabbisogno e consentire all'Amministrazione comunale di programmare l'intervento di realizzazione delle strutture cimiteriali.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce titolo all'assegnazione del suolo né comporta la costituzione di alcun diritto o obbligo in capo al Comune.

2. Oggetto

L'intervento prevede:

- la concessione di suoli cimiteriali ubicati nel Cimitero comunale di Pulsano "Don B. Falloni";
- la realizzazione delle cappelle/tombe al grezzo (strutture in cemento armato complete delle opere strutturali previste dal progetto esecutivo);
- l'esecuzione delle opere da parte dell'operatore economico selezionato dal Comune mediante procedura ristretta.

Le opere di finitura, i rivestimenti, gli accessori, le lapidi, le iscrizioni e ogni altra lavorazione non compresa nelle opere al grezzo resteranno a carico dei concessionari, nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria e delle prescrizioni tecniche comunali.

3. Requisiti dei richiedenti

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali.

4. Modalità di presentazione

Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 19. AGOSTO. 2026**, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune -Via degli Orti 37 piano terra;
- PEC all'indirizzo: **protocollo.comune.pulsano@pec.rupar.puglia.it;**

5. Criteri di assegnazione

Qualora il numero delle richieste risulti superiore ai suoli disponibili, l'assegnazione avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale e dagli atti adottati dall'Amministrazione comunale.

6. Costi

I concessionari saranno tenuti al pagamento:
del corrispettivo della concessione del suolo per tomba ammontante ad **€ 1.148,90 (millecentoquarantotto/90)**;

- della quota relativa alla realizzazione della tomba al grezzo, determinata a seguito dell'espletamento della procedura di gara per **€ 4.820.92 I.V.A.** come per legge compresa;

- della spesa relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, ai calcoli strutturali in cemento armato, al deposito sismico, al collaudo, all'agibilità e a ogni altro adempimento tecnico, amministrativo e autorizzativo connesso alla realizzazione della cappella di famiglia sono interamente a carico del titolare della concessione del suolo.
- di essere consapevole che le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, ai calcoli strutturali in cemento armato, al deposito sismico, al collaudo, all'agibilità e a ogni altro adempimento tecnico, amministrativo e autorizzativo connesso alla realizzazione della TOMBA di famiglia sono interamente a carico del titolare della concessione del suolo.
- degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa e dal Regolamento comunale.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente.

8. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Guido Sergi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale tel.0995312211, e-mail sergi.guido@comune.pulsano.ta.it

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

PULSANO 20.07.2026

COMUNE DI PULSANO - SERVIZI L.PP.

Il Responsabile del 6° Settore
Cosimo D'Errico

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

ALLEGATO C
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA

Al Comune di Pulsano
74026 – PULSANO (TA)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione di un suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di una TOMBA – di famiglia.

Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome: _____nato/a _____
il _____Codice Fiscale _____
residente in _____ Via/Piazza
_____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____ Telefono _____
Cell. _____e-mail _____ PEC
_____

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di un suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di una **TOMBA di famiglia**, secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico approvato dal Comune di Pulsano.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere/di non essere residente nel Comune di Pulsano ovvero di possedere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per il rilascio della concessione cimiteriale;
- di essere consapevole che la presente istanza costituisce esclusivamente manifestazione di interesse e non attribuisce alcun diritto alla concessione del suolo;
- di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla successiva assegnazione delle aree e al rilascio delle concessioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale;
- di impegnarsi, in caso di assegnazione, al pagamento del corrispettivo della concessione e degli ulteriori oneri previsti dagli atti comunali.
- di impegnarsi al pagamento del corrispettivo della concessione del suolo per tomba ammontante ad **€ 1.148,90 (millecentoquarantotto/90)**;
- di impegnarsi al pagamento della quota relativa alla realizzazione della cappella al grezzo, determinata a seguito dell'espletamento della di impegnarsi al pagamento del corrispettivo procedura di affidamento dei lavori assegnati per **€ 4.820.92** I.V.A. come per legge compresa;
- di essere consapevole che le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, ai calcoli strutturali in cemento armato, al deposito sismico, al collaudo, all'agibilità e a ogni altro adempimento tecnico, amministrativo e autorizzativo connesso alla realizzazione della TOMBA di famiglia sono interamente a carico del titolare della concessione del suolo.

Allega:

- copia di un documento di identità in corso di validità;

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
Luogo e data _____

Firma

COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI PULSANO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 10 TOMBE PIÙ 11 CAPPELLE ALLO STATO GREZZO NEL CIMITERO COMUNALE "DON BRUNO FALLONI"

CODICE	TITOLO
T.01	PLANIMETRIA GENERALE

IL TECNICO REDATORE :

I.T. geom. Daniele BARDI

IL RESPONSABILE 6° SETTORE LL.PP. :

geom. Cosimo D'ERRICO

DATA :

SETTEMBRE 2025

SCALA :

Comune di Pulsano, TA
Provincia di Taranto

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 10 TOMBE PIÙ' 11 CAPPELLE ALLO STATO GREZZO NEL CIMITERO COMUNALE "DON BRUNO FALLONI" – COMPUTO TOMBE.

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Pulsano, TA

Data:
Settembre 2025

IL TECNICO REDATTORE

BARDI geom. Daniele

COMUNE DI PULSANO - SERVIZI LL. PP.

IL RESPONSABILE 6° SETTORE LL.PP.

D'ERRICO geom. Cosimo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PUG2025/ 01.E01.005.0 07	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... del materiale scavato nell'ambito del cantiere in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia (lung.=(2,6+,5))*(larg.=1,05+,5)		3,10	1,550	0,600	2,88		
	SOMMANO m³					2,88	24,89	71,68
2 PUG2025/ 01.E01.059.0 01	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Vedi voce n° 1 [m³ 2.88]					2,88		
	SOMMANO m³					2,88	32,25	92,88
3 PUG2025/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
4 PUG2025/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento Vedi voce n° 2 [m³ 2.88]	16,00				46,08		
	SOMMANO q					46,08	3,09	142,39
5 PUG2025/ 01.E04.001.0 01	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/mc (lung.=2,6+,5)		3,10	1,550	0,100	0,48		
	SOMMANO m³					0,48	147,27	70,69
6 PUG2025/ 01.E04.007.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Platea		2,60	1,050	0,500	1,37		
	SOMMANO m³					1,37	197,59	270,70
7 PUG2025/ 01.E08.003.0 03	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... a rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm altezza 25 cm	1,00	0,80	2,250		1,80		
	SOMMANO m³					1,80	42,79	77,02
	A RIPORTARE							1'195,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'195,36
8 PUG2025/ 01.E04.015.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... i, casseforme e acciaio di armatura: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	Vedi voce n° 7 [m³ 1.80]				0,100	0,18		
	SOLETTA 1							
	Parete P2-P1		2,56	0,100	1,100	0,28		
	Parete P3-P4		2,56	0,100	1,100	0,28		
	Parete P2-P4		0,96	0,100	1,100	0,11		
	Soletta P2-P4-P3-P1	2,07			0,100	0,21		
	Parziale m³					1,06		
	SOLETTA 2							
	Parete P1-P2		2,56	0,100	0,900	0,23		
	Parete P3-P4		2,56	0,100	0,900	0,23		
	Parete P2-P4		0,96	0,100	0,900	0,09		
	Soletta P1-P2-P4-P3	2,07			0,100	0,21		
	Parziale m³					0,76		
	SOLETTA 3							
	Parete P1-P2		2,56	0,100	0,600	0,15		
	Parete P3-P4		2,56	0,100	0,600	0,15		
	Parete P2-P4		0,96	0,100	0,600	0,06		
	Soletta P1-P2-P4-P3	2,07			0,100	0,21		
	Parziale m³					0,57		
	SOMMANO m³					2,39	203,81	487,11
9 PUG2025/ 01.E04.047.0 01	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	248,82	497,64
10 PUG2025/ 01.E04.057.0 11	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... e secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per travi poste ad altezza oltre i 4 m							
	FONDAZIONE							
	Platea 1		7,33		0,500	3,67		
	Parziale m²					3,67		
	SOLETTA 1							
	Parete P2-P1	2,00	2,56		1,100	5,63		
	Detrazione Soletta		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P3-P4	2,00	2,56		1,100	5,63		
	Detrazione Soletta		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P2-P4	2,00	0,96		1,100	2,11		
	Detrazione Soletta		0,96		0,100	-0,10		
	Soletta P2-P4-P3-P1					2,07		
	Parziale m²					14,82		
	SOLETTA 2							
	Parete P1-P2	2,00	2,56		0,900	4,61		
	Detrazione Soletta		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P3-P4	2,00	2,56		0,900	4,61		
	Detrazione Soletta		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P2-P4	2,00	0,96		0,900	1,73		
	Detrazione Soletta		0,96		0,100	-0,10		
	Soletta P1-P2-P4-P3					2,07		
	Parziale m²					12,40		
	SOLETTA 3							
	Parete P1-P2	2,00	2,56		0,600	3,07		
	A RIPORTARE					33,96		2'180,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,96		2'180,11
	Detrazione		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P3-P4	2,00	2,56		0,600	3,07		
	Detrazione		2,56		0,100	-0,26		
	Parete P2-P4	2,00	0,96		0,600	1,15		
	Detrazione		0,96		0,100	-0,10		
	Soletta P1-P2-P4-P3					2,07		
	Parziale m²					8,74		
	Sommano positivi m²					41,49		
	Sommano negativi m²					-1,86		
	SOMMANO m²					39,63	49,87	1'976,35
11 PUG2025/ 01.E04.067.0 01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C							
	FONDAZIONE							
	Platea 1							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=2,54349876143857*(100/20))		12,72		0,888	11,30		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=2,54349876143857*(100/20))		12,72		0,888	11,30		
	Lato INFERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=2,54349876143857*(100/20))		12,72		0,888	11,30		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=2,54349876143857*(100/20))		12,72		0,888	11,30		
	Parziale kg					45,20		
	SOLETTA 1							
	Parete P2-P1							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,27686043756536*(100/25))		17,11		0,888	15,19		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(2,55604932486928/0,25)*1,19)		12,17		0,888	10,81		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,64789129207246*(100/25))		10,59		0,888	9,40		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,27686043756536*(100/25))		17,11		0,888	15,19		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(2,55604932486928/0,25)*1,19)		12,17		0,888	10,81		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,64789129207246*(100/25))		10,59		0,888	9,40		
	Parete P3-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,27688216296182*(100/25))		17,11		0,888	15,19		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(2,55604927407637/0,25)*1,19)		12,17		0,888	10,81		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,64789123882603*(100/25))		10,59		0,888	9,40		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,27688216296182*(100/25))		17,11		0,888	15,19		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(2,55604927407637/0,25)*1,19)		12,17		0,888	10,81		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,64789123882603*(100/25))		10,59		0,888	9,40		
	Parete P2-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,71831225780852*(100/25))		6,87		0,888	6,10		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(0,958992084382956/0,25)*1,19)		4,56		0,888	4,05		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,03895176818008*(100/25))		4,16		0,888	3,69		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,71831225780852*(100/25))		6,87		0,888	6,10		
	ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(0,958992084382956/0,25)*1,19)		4,56		0,888	4,05		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,03895176818008*(100/25))		4,16		0,888	3,69		
	Soletta P2-P4-P3-P1							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,54307670078029*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,54307670078029*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,54307670078029*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	A RIPORTARE					241,57		4'156,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					241,57		4'156,46
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,54307670078029*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Parziale kg					205,40		
	SOLETTA 2							
	Parete P1-P2							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,7444533396*(100/25))		14,98		0,888	13,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,13868138783865*(100/25))		8,55		0,888	7,59		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,7444533396*(100/25))		14,98		0,888	13,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,13868138783865*(100/25))		8,55		0,888	7,59		
	Parete P3-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,7444533396*(100/25))		14,98		0,888	13,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,13868138520564*(100/25))		8,55		0,888	7,59		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,7444533396*(100/25))		14,98		0,888	13,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,13868138520564*(100/25))		8,55		0,888	7,59		
	Parete P2-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,4702906102*(100/25))		5,88		0,888	5,22		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=0,839158523520741*(100/25))		3,36		0,888	2,98		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,4702906102*(100/25))		5,88		0,888	5,22		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=0,839158523520741*(100/25))		3,36		0,888	2,98		
	Soletta P1-P2-P4-P3							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Parziale kg					136,08		
	SOLETTA 3							
	Parete P1-P2							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,3748666064677*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,3748666064677*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,3748666064677*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,3748666064677*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	Parete P3-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,37486660477505*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,37486660477505*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,37486660477505*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,37486660477505*(100/25))		5,50		0,888	4,88		
	Parete P2-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=0,539459050834762*(100/25))		2,16		0,888	1,92		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=0,539459050834762*(100/25))		2,16		0,888	1,92		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=0,539459050834762*(100/25))		2,16		0,888	1,92		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=0,539459050834762*(100/25))		2,16		0,888	1,92		
	Soletta P1-P2-P4-P3							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,5434984953042*(100/25))		10,17		0,888	9,03		
	Parziale kg					82,84		
	SOMMANO kg					469,52	2,17	1'018,86
12	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della							
	A RIPORTARE							5'175,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'175,32
PUG2025/ 01.E11.019.0 01	impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali		0,80	2,250		1,80		
	SOMMANO m²					1,80	13,81	24,86
13 PUG2025/ 01.E11.007.0 01	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo spessore 0,25 mm, colore blu traslucido Vedi voce n° 12 [m² 1.80]					1,80		
	SOMMANO m²					1,80	4,81	8,66
14 PUG2025/ 01.E11.013.0 01	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo conti ... prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto Vedi voce n° 13 [m² 1.80]					1,80		
	SOMMANO m²					1,80	49,10	88,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'297,22
	TOTALE euro							5'297,22

Data, 10/07/2025

Il Tecnico

COMUNE DI PULSANO - SERVIZI TT. PP.

	A RIPORTARE							

COMUNE DI PULSANO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 10 TOMBE PIÙ 11 CAPPELLE ALLO STATO GREZZO NEL CIMITERO COMUNALE "DON BRUNO FALLONI"

CODICE	TITOLO
T.02	PIANTE, PROSPETTO E SEZIONE TIPO "TOMBE"

IL TECNICO REDATORE :

I.T. geom. Daniele BARDI

COMUNE DI PULSANO SERVIZI LL. PP.

IL RESPONSABILE 6° SETTORE LL.PP. :

geom. Cosimo D'ERRICO

DATA :

SETTEMBRE 2025

SCALA :

1:100